

临沂市住房和城乡建设局

[2020] 85 号

临沂市住房和城乡建设局 关于全市 6 月~10 月建设工程质量检测机构 监督巡查情况的通报

各县区住房和城乡建设局，临沂高新技术产业开发区建设局，临沂经济技术开发区园区建设局，临沂临港经济开发区园区规划建设服务中心，局属有关单位，各有关单位：

为进一步加强我市建设工程质量检测机构监管，促进全市检测市场健康有序发展，按照“双随机、一公开”原则，于 2020 年 6 月-10 月开展全市工程质量检测机构监督巡查。现将巡查情况通报如下：

一、基本情况

2020 年 6 月-10 月，共抽查检测机构 22 家，重点检查如下内容：资质符合情况、机构内部管理、机构行为、是否伪造检测数据和出具虚假检测报告等方面。检查组对检查中发现问题进行了现场反馈，并向当地质量监督部门提交了整改建议书，共 19 份，要求督促检测机构限期进行整改。

从检查情况看，我市各检测机构均能够在规定的资质范围内开展检测活动，没有发现涂改、倒卖、出租、出借、转让资质

证书等行为。在人员设备配备、场地条件、信息化管理等方面，各检测机构有了不同程度的提高。其中，山东建业工程科技有限公司、平邑县建设工程质量检测有限公司等检测机构管理比较规范、落实规范标准基本到位，检测质量水平符合相关规定。

检查中发现的问题主要集中在以下几个方面：检测机构接受委托时落实见证取样制度不到位，部分企业未对见证人员和见证记录进行核实；部分检测机构现场检测方案制订不完善，抽样不规范、原始记录信息不完整；部分检测机构档案管理有待提高，检测资料不能及时存档；部分检测机构试验室布局不合理，样品存放区域划分不明确；个别检测机构存在未使用临沂检测监管云平台接受委托或不按平台要求进行检测的现象。其中，临沂鸿旻建设工程质量检测有限公司、临沂衡信建设工程检测有限公司存在问题相对较多较严重，责令其进一步加大自控力度，完善内部管理水平，同时要求罗庄区、高新区建设主管部门进一步加大对辖区内检测机构监管力度，确保工程质量检测质量符合规定。

二、下步工作要求

（一）县区监管部门要严格履行监管责任，提升辖区内检测机构检测质量水平。针对检查发现的问题，监督机构要督促辖区内的检测机构对照监督检查发现的问题，认真分析原因，彻底整改，举一反三，并对整改情况进行现场复查，确保整改到位。各县区监管部门要进一步加强对检测机构的监督抽查力度，确保我市质量检测市场健康有序发展。

(二) 检测机构要加强自身管理，确保检测质量符合要求。检测机构要强化内部管理，完善质量管理体系，进一步加强人员教育培训，提高人员业务水平，做到业务知识应会尽会、应知尽知。检测机构要进一步规范自身检测行为，严格执行检测规范、标准，切实提高检测工作水平。

(三) 进一步加大临沂检测监管云平台推广使用。这次检查中仍旧发现个别检测机构不经临沂检测监管云平台接受委托，出具不具有防伪二维码的检测报告，违反了《临沂市住房和城乡建设局关于推广使用建设工程质量检测监管系统的通知》要求，各县区建设主管部门要严厉打击查处这类行为，确保临沂检测监管云平台的使用效果，进一步提升我市工程质量检测水平。

附件：全市工程质量检测机构抽查结果。

临沂市住房和城乡建设局
2020年10月20日



附件：

全市工程质量检测机构抽查结果

序号	机构名称	所在县区	存在问题
1	临沭县正威建设工程质量检测有限公司	临沭县	1、回弹法检测混凝土强度、钢筋保护层厚度检测原始记录信息不全； 2、见证取样检测收样时未核实见证人、见证记录； 3、水泥胶砂试件未标记唯一性标识。
2	莒南县建工材料质量检测公司	莒南县	1、见证取样检测收样时未核实见证人； 2、钢筋拉伸试验试样未拉断； 3、编号 SN-2004-00015~SN-2004-00020 水泥物理性能试验报告数据雷同。
3	蒙阴县建设工程质量检测站	蒙阴县	1、硅酸盐水泥物理性能检验原始记录校核未签字； 2、检测报告编号、样品编号、原始记录编号未制定编码规则； 3、2020 年未编制内部审核、管理评审年度计划； 4、编号为 WXC20200700018、WXC20200800019、WXC20200700020 建筑用砂检验报告数据雷同。
4	沂南县建设工程检测中心	沂南县	1、力学室样品存放区域划分不清，已检样品留置时间不足； 2、回弹法检测混凝土抗压强度原始记录信息不全； 3、现场检测方案未存档。
5	临沂宏基工程检测有限公司	临港区	1、现场检测方案未经技术负责人审批； 2、同组保温材料样品试验出具多份不同编号燃烧性能检验报告； 3、水泥胶砂振动台底座尺寸高度偏大； 4、样品室存放未经受理的门窗样品。
6	沂水县建筑工程质量检测中心	沂水县	1、编号 GL-2003-00014 的检测原始记录主检未签字； 2、回弹法检测混凝土强度试验，检测方案和原始记录缺少抽样信息。

序号	机构名称	所在县区	存在问题
7	沂水敬业建设工程质量检测有限公司	沂水县	1、未应用检测管理软件； 2、室内环境检测未制定抽样方案。
8	北斗检测科技有限公司	兰山区	1、样品室有试件无标识； 2、力学室待检钢筋无唯一性标识，样品存放区域划分不清，已检试块未留置； 3、混凝土成型室无温湿度记录； 4、档案室资料存放无序。 5、水泥室湿度不满足要求。
9	山东鲁宸工程检测有限公司	兰山区	1、质量体系未覆盖俄庄社区社区业务室； 2、检测场所未设置已检试件留置区域； 3、样品室未划分区域； 4、试验人员培训不足； 5、保温工程现场检测原始记录信息不全。
10	临沂市兰建建设工程检测有限公司	兰山区	1、试验场所布置不合理； 2、混凝土试块未标记唯一性标识； 3、保温材料试验室样品流转台账签名不符合规定； 4、钢筋样品存放区域划分不清。
11	天方建设研究试验有限公司	河东区	1、地基基础静载试验未实现数据实时上传； 2、部分水泥试件无唯一性标识； 3、现场检测方案未经技术负责人审批； 4、现场检测原始记录抽样信息记录不全。
12	山东中任工程检测有限公司	河东区	1、编号B20200630110028回弹法检测混凝土抗压强度试验，原始记录信息不全； 2、见证取样检测收样时未核实见证人、见证记录； 3、现场检测抽样方案中缺少抽样人信息。

序号	机构名称	所在县区	存在问题
13	平邑县建设工程质量检测有限公司	平邑县	1、塑材室设备烘箱 SB016, 设备档案中无维修记录, 无停用记录; 2、环境检测室蒸馏水无验收记录; 3、砌块缺少部分流转记录; 4、钢筋原始记录体现不出人工时效具体时间。
14	临沂鸿旻建设工程质量检测有限公司	高新区	1、设备到期未进行检定; 2、配比室样品缺少标识; 3、环境检测室无药品配制记录; 4、部分样品委托未纳入临沂检测监管云平台管理。
15	临沂经开建设工程质量检测有限公司	河东区	1、砂石室部分样品无标识; 2、水泥室负压筛校正因子未正确应用; 3、门窗检测仪器未经核查。
16	郯城县建兴建设工程质量检测公司	郯城县	1、样品流转记录未及时填写; 2、试件养护出入库记录未及时填写; 3、环境检测室药品柜未上锁; 4、门窗检测设备空气质量未按照用标准板校准。
17	费县建设工程质量检测站	费县	1、部分设备三色标识超出有效期限; 2、抗渗试验未标识样品状态; 3、加气砼砌块干燥过程记录缺少 6 月 8 日后的记录; 4、仪器设备出入库记录缺少领取人签字; 5、门窗物理性能检测仪器未按期进行核查。

序号	机构名称	所在县区	存在问题
18	兰陵县方兴工程质量检测有限公司	兰陵县	<ol style="list-style-type: none"> 1、建筑外窗委托书无收样人信息; 2、空盒压力表三色标识超出有效期限; 3、混凝土抗压实验样品流转记录6月份以后无收样人信息; 4、力学室无温湿度记录; 5、门窗样品缺少唯一性标识; 6、2020年7月部分混凝土抗压试验人员与实际不符; 7、编号2020WQBWXCJC-0009报告中检测依据JGJ144-2004已过期作废。
19	临沂衡信建设工程有限公司	罗庄区	<ol style="list-style-type: none"> 1、保温材料缺少样品标识; 2、委托书未经客户签字确认; 3、防水室温度仪无法正常工作; 4、砼试件试压后未按要求处置样品; 5、空检室吸附管解吸率校正因子未有效应用。

