

临沂市建设安全工程质量服务中心

临沂市建设安全工程质量服务中心 关于 2020 年 8 月至 11 月预拌混凝土生产企业 质量专项检查情况的通报

各县区（开发区）住房和城乡建设局，各有关单位：

为进一步加强我市建设工程预拌混凝土质量管理，规范混凝土生产企业质量行为，根据《山东省人民政府办公厅转发省住房城乡建设厅等部门关于进一步完善质量保障体系提升建筑工程品质的实施意见的通知》（鲁政办字〔2020〕122号），临沂市建设安全工程质量服务中心于2020年8月至11月对罗庄区、兰山区、河东区、高新区等四个区的部分预拌混凝土生产企业进行了“双随机，一公开”检查，现将检查情况通报如下：

一、检查基本情况

本次专项检查随机抽取预拌混凝土生产企业26家，通过现场踏勘设备仪器、询问相关人员、查阅档案资料等方式，对企业资质标准情况，原材料、生产环节的质量控制等方面进行了监督检查，共下达整改建议书26份，提出整改意见137条。

从检查整体情况看，本次抽查企业砂石料等原材料观感质量较好，试验室和标准养护室配备比较完善，多数企业基本能落实质量管理措施。其中临沂伟达建材有限公司原材料控制、配合比管理比较到位，临沂中联混凝土有限公司罗庄分公司人员配备齐全，实验室运行有效、管理较规范。

检查中发现多数企业在以下几个方面仍存在较普遍问题：企业技术负责人不在岗，试验室专项检测人员配备不足；原材料进场检验频次不足，出场检验项目不全，交货检验记录不完善，原始记录和报告缺少试验人员签字；配合比试验记录、配合比通知单与实际生产使用原材料品种和用量不符；技术资料未及时、完整归档，档案不能长期保存现象较普遍。其中临沂华盛混凝土有限公司、临沂市慧江混凝土有限公司存在的问题较为严重，建议罗庄区住建局对这两家企业在督促整改的同时予以行政处罚。临沂建安混凝土有限公司、山东沂州混凝土有限公司、奥丰混凝土有限公司、山东皓丰建筑有限公司等企业存在问题较多，当地住建主管部门要督促这些企业加大试验室人员、设备投入，健全质量保证体系，并增加对这些企业的督导检查力度。

三、下一步工作要求

1、各县区住建主管部门要根据《临沂市预拌混凝土质量专项整治方案》要求，强化组织领导，加强督导检查，通过开展预拌混凝土质量专项整治行动，切实加强预拌混凝土生产、使

用过程质量管控，确保房屋建筑和市政基础设施工程质量和安全。

2、针对检查发现的问题，各区工程质量监督机构要督促辖区内的混凝土生产企业落实整改，认真分析原因，细化整改措施，并对整改情况进行现场复查，确保整改到位。

3、各县区住建主管部门要按照《临沂市建筑业企业、预拌混凝土企业和检测机构信用评价办法（试行）》、《临沂市预拌混凝土企业质量信用体系管理规定》要求，及时组织开展2020年预拌混凝土企业信用及质量信用体系管理工作，2020年12月底前，将评价结果报送临沂市建设安全工程质量服务中心。

4、市建设安质服务中心将组织人员对部分企业进行“回头看”抽查，如发现生产企业对发现问题不整改或整改不到位，将依照有关规定进行处理。

附件：预拌混凝土生产企业抽查发现问题汇总表

临沂市建设安全工程质量服务中心

2020年12月21日



附件：

预拌混凝土生产企业抽查发现问题汇总表

序号	企业名称	所在县区	存在问题
1	临沂厚德混凝土有限公司	兰山区	1、骨料未分仓贮存； 2、缺少检测设备台账，无设备检定计划； 3、缺少水溶性氯离子含量检测设备； 4、原材料进场检验频次不足，原材料合格证不全； 5、出场检验项目不全； 6、配合比试验记录、配合比通知单与实际生产使用材料用量不符。
2	临沂建安混凝土有限公司	兰山区	1、试验室人员无社会保险等证明材料，试验人员数量不足； 2、原材料进场台账记录信息不全，检验频次不足，机制砂进场未检验； 3、出厂混凝土强度检验数据造假； 4、配合比试验记录、配合比通知单与实际生产使用材料品种和用量不符。
3	山东宇恒混凝土有限公司	河东区	1、技术负责人不在岗，试验人员数量不足； 2、骨料未分仓贮存； 3、2020年10月25日~2020年11月26日期间原材料检验技术材料缺失； 4、出厂检验数据造假； 5、配合比试验记录、配合比通知单与实际生产使用材料品种和用量不符； 6、档案管理混乱，技术资料缺少试验人员签字。

4	奥丰混凝土有限公司	河东区	<ol style="list-style-type: none"> 1、技术负责人不在岗；试验室主任无任命文件，试验人员数量不足； 2、检测报告缺少试验人员签字，原始记录签字不全； 3、出厂检验项目不全，检验频次不足； 4、配合比设计文件、试验记录不全； 5、配合比通知单与实际生产使用配比不符； 6、无交货检验记录； 7、原材料进场检验频次不足； 8、标准养护室环境条件不满足要求。
5	临沂蓝泰环保科技有限公司	河东区	<ol style="list-style-type: none"> 1、混凝土抗渗性能出厂检验频次不足，未进行拌合物水溶性氯离子含量出厂检验； 2、配合比设计文件、试验记录无试验人员签字，配合比试验对拌合物性能检验项目不全，缺少夏季配合比技术资料； 3、无技术负责人和试验室主任任命文件； 4、无机制砂型式检验报告。
6	山东沂州混凝土有限公司	河东区	<ol style="list-style-type: none"> 1、技术负责人不在岗，试验室主任无任命文件，试验人员数量不足； 2、未按要求开展出厂检验； 3、配合比设计文件、试验记录、配合比通知单与实际生产数据不符； 4、技术资料无试验人员签字； 5、机制砂无型式检验报告，未进行进场检验； 6、水泥未进行进场检验； 7、试验室、标准养护室环境条件不满足要求。
7	临沂伟达建材有限公司	河东区	<ol style="list-style-type: none"> 1、技术负责人、试验室主任无任命文件； 2、混凝土抗渗性能出厂检验频次不足； 3、无混凝土交货检验记录。

8	国立建材有限公司	河东区	<ul style="list-style-type: none"> 1、骨料未分区贮存，骨料场地面积水； 2、水泥进场检验频次不足； 3、试验室布局不合理； 4、水泥检验报告无试验人员签字。
9	临沂坤泰混凝土有限公司	罗庄区	<ul style="list-style-type: none"> 1、无专用留样室； 2、部分技术资料试验人员签字不全； 3、水泥进场台账登记信息不全； 4、搅拌系统计量装置未定期自校；
10	临沂华盛混凝土有限公司	罗庄区	<ul style="list-style-type: none"> 1、技术负责人不在岗，无任命文件； 2、水泥进场未检验； 3、生产和试验设备未检定； 4、配合比技术资料与实际生产使用配比不符； 5、技术资料未归档保存。
11	临沂市慧江混凝土有限公司	罗庄区	<ul style="list-style-type: none"> 1、技术负责人不在岗，试验人员数量不足；试验室主任无中级职称； 2、缺少拌合物水溶性氯离子含量检测设备，沸煮箱损坏； 3、原材料进场台账记录信息不全，原材料质量证明文件不全； 4、混凝土出厂检验试块无唯一性标识； 5、配合比设计文件、试验记录不全； 6、混凝土出厂检验项目不全，混凝土强度未定期评定； 7、技术资料管理混乱，未及时归档保存。
12	临沂中联混凝土有限公司	罗庄区	<ul style="list-style-type: none"> 1、原材料进场台账记录信息不全； 2、混凝土出厂检验频次不足； 3、原材料质量证明文件不全； 4、无交货检验记录； 5、水泥进场检验频次不足。

13	临沂晟亚混凝土有限公司	罗庄区	<ol style="list-style-type: none"> 1、质量管理部门和岗位不明确，试验人员和质检人员数量不足； 2、养护室环境条件不满足要求，试验检测设备不全，部分设备未按期检定； 3、编号 2020c-013、2020c-014 水泥进场检验数据造假，原材料进场检验频次不足； 4、配合比设计、使用不符合要求； 5、质量检验与评定不符合要求； 6、技术资料管理混乱。
14	山东东凯混凝土有限公司	罗庄区	<ol style="list-style-type: none"> 1、试验人员和质检人员数量不足； 2、试验场所面积不足，布局不合理，环境条件不满足要求； 3、原材料检验频次不足，机制砂进场检验数据造假； 4、配合比设计、使用缺少技术资料； 5、质量检验与评定缺少相关记录； 6、技术资料管理混乱。
15	临沂永泰混凝土有限公司	高新区	<ol style="list-style-type: none"> 1、缺少技术负责人朱孔西的社保证明及资格证明； 2、水泥胶砂振实台和流动度测定仪安装不符合要求； 3、氯离子测定仪未检定； 4、基准水泥、标准粉过期。
16	山东皓丰建筑有限公司	高新区	<ol style="list-style-type: none"> 1、技术负责人职称不满足要求； 2、力学室缺少湿度控制设备； 3、试验室缺少石粉含量、氯离子含量测定设备，缺少坍落度试验用钢板； 4、试验室缺少基准水泥； 5、部分样品无唯一性标识。

17	临沂顺泰环保科技有限公司	高新区	<ul style="list-style-type: none"> 1、 试验人员数量不足； 2、 缺少氯离子含量测定仪； 3、 水泥胶砂振实台和流动度测定仪安装不符合要求； 4、 缺少标准物质消耗记录。
18	临沂欣联邦混凝土有限公司	高新区	<ul style="list-style-type: none"> 1、 技术负责人不在岗； 2、 试验室主任及试验人员未签订劳动合同，无社保证明； 3、 试验室设备未检定； 4、 力学室环境条件不满足要求。
19	临沂伟宏混凝土有限公司	高新区	<ul style="list-style-type: none"> 1、 试验室主任未经企业任命； 2、 试验人员未签订劳动合同，无社保证明； 3、 水泥留置样品未密封； 4、 出厂检验未检测混凝土抗渗性能和拌合物水溶性氯离子含量。
20	临沂市金泉混凝土有限公司	兰山区	<ul style="list-style-type: none"> 1、 部分检测报告缺少试验人员签字； 2、 原材料进场台账登记信息不全，原材料进场检验频次不足； 3、 配合比设计文件和试验记录不全，原材料变化时，未重新进行配合比设计； 4、 配合比通知单与实际生产使用材料品种不符； 5、 混凝土出厂检验项目不全，缺少原始记录； 6、 缺少混凝土强度定期统计及评定记录； 7、 缺少交货检验记录； 8、 骨料未分区贮存。
21	临沂市骏业混凝土有限公司	兰山区	<ul style="list-style-type: none"> 1、 水泥进场检验频次不足，水泥质量证明文件不全； 2、 外加剂未按规定进行检验； 3、 试验人员数量不足，技术人员无社保缴纳证明； 4、 无档案室； 5、 骨料未分区贮存。

22	临沂顺鑫混凝土有限公司	兰山区	<ol style="list-style-type: none"> 1、水泥胶砂试件标识混乱； 2、技术负责人无任命文件； 3、骨料未分区贮存； 4、使用标准未定期查新； 5、未检验拌合物水溶性氯离子含量。
23	临沂新港混凝土公司	兰山区	<ol style="list-style-type: none"> 1、砼出厂检验频次不足，检验项目不全； 2、配合比通知单、混凝土合格证未留档保存； 3、无混凝土交货检验记录； 4、原材料进场检验频次不足； 5、无氯离子含量检测设备； 6、无配合比设计文件、试验记录。
24	临沂丰采新型建材工程有限公司	兰山区	<ol style="list-style-type: none"> 1、试验设备无检定计划台账，部分设备未定期检定； 2、无档案室，技术资料未长期保存； 3、混凝土出厂合格证等技术资料无试验人员签字； 4、原材料进场检验频次不足； 5、混凝土出厂检验项目不全； 6、无混凝土交货检验记录。
25	亿辰混凝土有限公司	兰山区	<ol style="list-style-type: none"> 1、质量文件未更新； 2、检验报告无试验人员签字； 3、进场粉煤灰无质量证明文件，未复检烧失量； 4、原材料进场台账未登记合格证号； 5、出厂检验项目不全，出厂合格证未存档； 6、无交货检验记录； 7、骨料未分区贮存。

26	临沂市政众信建材有限公司	兰山区	<ol style="list-style-type: none">1、缺少氯离子含量检测设备，水泥胶砂试件养护不符合要求；2、部分报告、记录缺少试验人员签字，配合比使用未经技术负责人审批；3、混凝土抗渗性能检验数量不足；4、无交货检验记录。
----	--------------	-----	--