

临沂市住房和城乡建设局

临沂市住房和城乡建设局 关于全市 1-4 月份建设工程质量检测机构监督 巡查情况的通报

各县区住房和城乡建设局，临沂高新技术产业开发区建设局、临沂经济技术开发区园区建设局、临沂临港经济开发区园区规划建设服务中心，局属有关单位，各有关单位：

为进一步加强我市建设工程质量检测机构监管，促进全市检测市场健康有序发展，按照“双随机、一公开”原则，于 2020 年 1 至 4 月份随机抽取我市部分工程质量检测机构进行监督巡查，现将巡查情况通报如下：

一、基本情况

2020 年 1 至 4 月份，共抽查检测机构 12 家，发现问题 41 条，下达整改通知书 10 份。从整体情况看，多数检测机构在检测场地条件、技术人员配备、规章制度建立、仪器设备管理、检测过程质量控制、检测报告质量、档案管理、信息化应用等方面基本符合要求。其中抽查的检测机构中临沂天方建设研究试验有限公司、临沂经开建设工程质量检测有限公司等检测机构管理比较规范、落实规范标准基本到位，检测质量水平符合相关规定。但也有部分机构存在体系建立不完善，运行不到位；检测过程不

规范，质控措施落实不到位；实验室环境和仪器设备管理不规范；检测分析和原始记录不符合要求等问题。其中莒南县建工材料质量检测有限公司、兰陵县方兴工程质量检测有限公司等检测机构在实验仪器设备管理、样品管理等方面存在问题，难以保证检测质量。

在检查过程中随机抽取了三家检测机构的 5 名人员进行了业务考试，多数人员考试成绩能达到及格标准，但也有个别人员考试成绩较差，不能掌握基本业务知识，须进一步加强培训提高专业水平。

二、下步工作要求

(一) 县区监管部门严格履行监管责任，提高检测质量水平。针对检查发现的问题，监督机构要督促辖区内的检测机构对照监督检查发现的问题，认真分析原因，彻底整改，举一反三，并对整改情况进行现场复查，确保整改到位。各县区监管部门要进一步加强对检测机构的监督抽查力度，确保我市质量检测市场健康有序发展。

(二) 检测机构加强自身管理，确保检测质量符合要求。检测机构要强化内部管理，完善质量管理体系，进一步加强人员教育培训，提高人员业务水平，做到业务知识应会尽会、应知尽知。检测机构要进一步规范自身检测行为，严格执行检测规范、标准，切实提高检测工作水平。

(三) 推广临沂检测监管云平台使用。临沂检测监管云平台

已于 2020 年 4 月 15 日正式投入运行，监管平台的投入使用对样品取样、试验过程、报告出具等环节进行了规范，促使我市检测工作质量水平有极大的提高。根据临沂市住房和城乡建设局《关于推广使用建设工程质量检测监管系统的通知》要求，监督机构必须要求在建项目按照监管云平台规定进行取样和委托，明确无防伪二维码的检测报告不得作为工程验收的依据。检测机构未使用监管云平台的一律不得开展检测业务。

附件：全市工程质量检测机构抽查结果。



附件：

工程质量检测机构抽查结果一览表

序号	机构名称	所在县区	存在问题	人员考试成绩
1	沂水敬业建设工程质量检测有限公司	沂水	1、设备编号为(BW-14)可燃性试验炉标准确认表中未进行有效确认; 2、样品管理缺少部分出入库记录; 3、设备出入库管理不到位，未及时记录。	未考核
2	沂水县建筑工程质量监督站检测中心	沂水	1、未对仪器设备检定单位山东省计量科学研究院的检定或校准能力进行评价; 2、低压试验室温湿度不符合检测环境要求; 3、配比室温湿度不符合检测环境要求。	未考核
3	山东鲁辰建设工程检测有限公司	兰山	1、设备档案无清单目录; 2、砂石、保温板等样品缺少样品标识; 3、标准物质量管理不规范; 4、无检测人员不能在两个检测机构从业的承诺; 5、信息化建设不完善，尚未与临沂市检测监管云平台对接。	未考核
4	费县建设工程质量检测站	费县	1、液压万能机所测三色标识过期; 2、钢筋样品缺少唯一性标识; 3、水泥养护室部分样品记录。	未考核
5	临沂程翔建设工程检测有限公司	莒南	1、直流电阻测试仪设备档案内容不完善; 2、燃烧室干湿温度计不能正常使用; 3、塑性管材耐压测试仪三色标识过期; 4、技术人员王自艳人员档案未完善; 5、现场仪器出入库记录2019年末归档。	未考核

6	莒南县建工材料质量检测有限公司	莒南	1、抗渗仪三色标识过期； 2、土工砂石试验室温度记录与实际不符； 3、软件与临沂市检测监管云平台尚未对接； 4、YC2000539-546 样品流转记录表填写不完整； 5、阜丰未来城 8#住宅楼工程委托检验样品证明送样、取样日期未填写。	未考核
7	沂南县建设工程质量检测中心	沂南	1、水泥类标准物质存放环境未受控； 2、外出设备临时弹仪的出入库记录未及时归档。	59 分、63 分
8	临沂市兰通建设工程检测有限公司	兰山	1、净浆材料标准物质无验收记录； 2、多功能击实仪三色标识日期过期； 3、配比室成型用钢板不符合标准要求； 4、水泥室温湿度记录与实际不符。	89 分、70 分
9	蒙陵县万兴工程质量检测有限公司	蒙陵	1、配比室砂石未进行唯一性标识； 2、保温室未见温湿度记录表、样品调节器记录表； 3、标准养护室全自动恒温恒湿设备编号 SB68 未贴三色标识； 4、回弹仪缺少率定记录； 5、传用橡胶材料标准物质领用未进行验收； 6、俗力学室缺少加湿器。	90 分
10	临沂建诚检测科技有限公司	蒙陵	1、保温室 SBFS02 微机控制电子万能试验机未进行固定； 2、样品管理未进行唯一性标识； 3、缺少标准物质领用、使用记录； 4、水暖检测室切削机缺少安全警示标识； 5、编号为 SBBW017 的电子秤未进行有效标识。	未考核

